



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

Grau de
#PUB

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

Nº TransfereGOV

Nº OPERAÇÃO

PROPONENTE / TOMADOR

0

0

0

0

Nível	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
LOTE INFRAESTRUTURA LOTEAMENTO SOCIAL					
Meta	1.	CERCAMENTO DOS TERRENOS		-	
Nível 2	1.1.	SERVIÇOS INICIAIS		-	
Serviço	1.1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1,00	Uma unidade do valor base
Nível 2	1.2.	ESCAVAÇÃO		-	
Serviço	1.2.1.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	78,96	1.128,0m de cercas x 0,35m de largura x 0,20m de profundidade
Nível 2	1.3.	ALVENARIAS		-	
Serviço	1.3.1.	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	28,20	1.128,0m de cercas x 0,25m de largura x 0,10m de espessura
Serviço	1.3.2.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	394,80	1.128,0m de cercas x 0,35 m de altura média
Serviço	1.3.3.	MOURÃO DE CONCRETO RETO, SEÇÃO QUADRADA 10X10 CM, H=1,80 M, FIXADO EM CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	241,00	Conforme posição dos palanques em projeto específico
Serviço	1.3.4.	MOURÃO DE CONCRETO RETO, TIPO ESCORA, SEÇÃO QUADRADA 10X10 CM, H=1,50 M, FIXADO EM CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	149,00	Conforme posição dos palanques em projeto específico
Nível 2	1.4.	CERCAMENTO		-	
Serviço	1.4.1.	TELA DE ARAME GALVANIZADO RETANGULAR, FIO 2,11 MM (12 BWG), MALHA 5 X 10 CM, ALTURA DE 1,00 M, COM 3 LINHAS DE ARAME GALVANIZADO 2,11 MM (12 BWG) PARA FIXAÇÃO E AMARRAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1.128,00	1.128,0 m de cercas x 1,0 m de altura

FRENTES DE OBRA:		CERCAMENTO
Agrupador de Eventos		1
TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):		147.654,25
SERVIÇOS INICIAIS		1,00
ESCAVAÇÃO		78,96
ALVENARIAS		28,20
ALVENARIAS		394,80
ALVENARIAS		241,00
ALVENARIAS		149,00
CERCAMENTO		1.128,00

Local

segunda-feira, 3 de novembro de 2025

Data

Responsável Técnico

Nome: MICHAEL DE MORAES

CREA/CAU: CREA RS 248.399

ART/RRT: 14039081