



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|---|---------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO 0 | Nº TransfereGOV 0 | PROPONENTE / TOMADOR 00 | APELIDO DO EMPREENDIMENTO 00 | | | |
| LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE | DATA BASE 09-25 (N DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE INFRAESTRUTURA LOTEAMENTO SOCIAL | MUNICÍPIO / UF 0 | BDI 1 20,73% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|----------------------------------|------------|--------|--|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|----|
| INFRAESTRUTURA LOTEAMENTO SOCIAL | | | | | | | | | 147.654,25 | |
| 1. | | | CERCAMENTO DOS TERRENOS | | | | | - | 147.654,25 | |
| 1.1. | | | SERVIÇOS INICIAIS | | | | | - | 3.241,33 | |
| 1.1.1. | Composição | 01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | UN | 1,00 | 2.684,78 | BDI 1 | 3.241,33 | 3.241,33 | RA |
| 1.2. | | | ESCAVAÇÃO | | | | | - | 9.166,47 | |
| 1.2.1. | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | 78,96 | 96,16 | BDI 1 | 116,09 | 9.166,47 | RA |
| 1.3. | | | ALVENARIAS | | | | | - | 100.740,93 | |
| 1.3.1. | SINAPI | 94963 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 28,20 | 495,34 | BDI 1 | 598,02 | 16.864,16 | RA |
| 1.3.2. | SINAPI | 103318 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 394,80 | 113,94 | BDI 1 | 137,56 | 54.308,69 | RA |
| 1.3.3. | Composição | 07 | MOURÃO DE CONCRETO RETO, SEÇÃO QUADRADA 10X10 CM, H=1,80 M, FIXADO EM CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 241,00 | 66,81 | BDI 1 | 80,66 | 19.439,06 | RA |
| 1.3.4. | Composição | 08 | MOURÃO DE CONCRETO RETO, TIPO ESCORA, SEÇÃO QUADRADA 10X10 CM, H=1,50 M, FIXADO EM CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 149,00 | 56,31 | BDI 1 | 67,98 | 10.129,02 | RA |
| 1.4. | | | CERCAMENTO | | | | | - | 34.505,52 | |
| 1.4.1. | Composição | 09 | TELA DE ARAME GALVANIZADO RETANGULAR, FIO 2,11 MM (12 BWG), MALHA 5 X 10 CM, ALTURA DE 1,00 M, COM 3 LINHAS DE ARAME GALVANIZADO 2,11 MM (12 BWG) PARA FIXAÇÃO E AMARRAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 1.128,00 | 25,34 | BDI 1 | 30,59 | 34.505,52 | RA |

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

0
Local
segunda-feira, 3 de novembro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: MICAEL DE MORAES
CREA/CAU: CREA RS 248.399
ART/RRT: 14039081